

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان مرتضی محبتی در تشریح این خبر گفت: بارگیری 4 فیدر از پست جدید 63 کیلوولت مریوان 2 در محدوده بلوار شهید عبادت روبروی پادگان ارتش با هدف تامین برق پایدار به مشترکین شهرستان مریوان به انجام رسید.

وی در ادامه اذعان داشت: 4 فیدر(موسک - چناره - دارسیران - رشه ده) از پست (مریوان 2) با احداث 1040 متر کابل کشی فشار متوسط زمینی، 140متر شبکه فشار متوسط هوایی، 2000 متر لوله گذاری، اجرا و بارگیری شده است.

محبتی در ادامه افزود: اجرای این طرح با توجه به رشد بار مصرف مشترکین شهرستان مریوان موجب تعدیل بار کاهش خاموشی های احتمالی منطقه در ساعات اوج مصرف تابستان و باعث افزایش قابلیت اطمینان شبکه و افزایش پایداری شبکه برق در منطقه می شود.

وی در ادامه به برخی از مزایای عمده اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای اجرای این طرح اصلاح پروفیل ولتاژ، انجام مانور جابجایی بار، تامین انرژی صنایع مختلف شهرستان مریوان مخصوصاً " در ناحیه بلوار پادگان نام برد.

وی در پایان گفت، نیاز به احداث پست شماره 2 یک نیاز اساسی بود تا نیاز شهرستان را از لحاظ رشد بار برای چند سال آینده مرتفع سازد.

لازم به ذکر است هزینه های اجرای این پروژه بالغ بر 2 میلیارد و 835 میلیون ریال بوده است.