

وی در ادامه اذعان داشت: با توجه به اولویت بندی این مدیریت در انجام پروژه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار، برنامه ریزی برای انجام این کار در محله مولوی و احمدآباد به دلیل آمار بالای سرقت در سنوات گذشته انجام و این پروژه توسط یک اکیپ سه نفره در طول 10 روز کاری به اتمام رسید.

وی در ادامه اضافه کرد: اجرای 2920 متر تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شده ، انجام تعداد 24 مورد رفع حریم و 36 فاصله اصلاح سطح مقطع با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی در ادامه با اشاره به مزایای عمده اجرای این طرح خاطرنشان کرد: از جمله مزایای عمده استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه های هوایی توزیع برق، افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی، کاهش انرژی توزیع نشده به مقدار قابل ملاحظه ، امکان زیباسازی شهری با مخفی کردن کابل های خود نگهدار از انظار عمومی یا مخفی کردن آن در کانال های مخصوص، استانداردسازی شبکه و افزایش ایمنی در هنگام کار بر روی خطوط و کاهش خسارتها و ضایعات ناشی از برق گرفتگی نام برد.

قادری در پایان یادآور شد: کار تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار با هدف بهسازی و استاندارد سازی شبکه از پروژه های اولویت دار حوزه این شهرستان می باشد.