

به گزارش روابط عمومی برق کردستان فاتح عبدی در تشریح این خبرگفت: به منظور بالابردن ضریب ایمنی و حفظ جان کارکنان بخشهای اجرایی، برنامه اصلاح و تعویض تابلوهای فشارمتوسط به تعداد 60 سلول فشارمتوسط درپست های زمینی همه شهرهای استان با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال تا پایان سال جاری در دست اقدام است .

وی با بیان اینکه در این سلولها جدیدترین نسل رله های حفاظتی بکار رفته است افزود: برای سلولهای جدید از بریکرهای (کلید) خلاء استفاده شده که مزیت آن ایمنی در سطح بالا و پایین بودن هزینه نگهداری و تعمیرات است.

عبدی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اسکلت این تابلو برق ها (سلول های جدید) طوری تعبیه خواهد شد که دارای فضای کافی بوده و امکان دسترسی به لوازم ، تجهیزات و شینه ها به سهولت انجام پذیرد و ضمناً امکان توسعه را نیز داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح زیرساخت مورد نیاز برای ارتقاء قدرت مانور بین پستهای زمینی و پایداری بیشتر شبکه بخصوص بخش شهری و در نتیجه کاهش انرژی تامین نشده ی ارتقاء کنترل کیفیت تجهیزات و سیستم حفاظتی و اجرای برنامه های تعمیرات و اصلاح و بهینه سازی شبکه برق فراهم خواهد شد .