

مدیر توزیع برق شهرستان دهگلان از اتمام عملیات احداث خط جدید 20 کیلوولت در این شهرستان با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان خبر داد.

مدیر توزیع برق شهرستان دهگلان از اتمام احداث پروژه خط جدید 20 کیلوولت از پست 20/63 شهرک صنعتی دهگلان پس از 2 ماه فعالیت کاری خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه حداقل 5 مگاوات ظرفیت جدید، حداقل فاصل شهرک صنعتی تا مسیر روستاهای کانی پان- چیلک - چقماق دره ابراهیم آباد هلیزآباد و گردنه صلوات آباد به شبکه موجود برق اضافه شده است.

وی با بیان اینکه احداث خط مذکور بستر لازم را برای تامین برق کلیه طرح های جدید صنعتی و کشاورزی در این مسیر مهیا کرده است، افزود: اجرای این پروژه مسیر تغذیه این 5 روستا را از خط برق مسیرچاه های آب کشاورزی اراضی دشت زاغه منفک نموده و نگهداری خطوط تغذیه برق این روستاها در فصول سرد سال را آسان تر می کند.

آقامحمدی در ادامه با اشاره به اینکه جهت اجرای این پروژه بیش از 4 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است، افزود: با احداث این خط تعداد خطوط اصلی تغذیه شبکه برق شهرستان دهگلان از 22 خط به 23 خط افزایش یافت.

وی حجم فیزیکی اجرا شده در این پروژه را 4 کیلومتر عنوان کرد و گفت : احداث 600 متر کابل کشی زمینی، احداث و نصب یک دستگاه کلید 20 کیلوولت از پست 63/20 و حفر حدود 200 مترکانال زمینی از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهره برداری از این پروژه است.

وی در پایان گفت: هدف از اجرای این پروژه افزایش پایداری خطوط برق، ارتقاء ظرفیت بار شبکه، کاهش تلفات انرژی، کوتاه شدن مسیر شبکه، تقلیل خاموشی های گذرا و ناخواسته و افزایش رضایتمندی مشترکان بوده است.