

مدیر توزیع برق شهرستان قروه از اتمام عملیات احداث 817 متر شبکه فشار متوسط هوایی با استفاده از کابل خودنگهدار بمنظور بارگیری از پست KV20/63/230 گنجی با احداث این فیدر جدید خبر داد.

فرهاد میمنت آبادی در تشریح این خبر گفت: با بررسی انجام شده بر روی فیدرهای خروجی 20kv پست گنجی و بر اساس پروفیل بار این فیدرها در سنوات گذشته نیاز به فیدرگیری از پست فوق توزیع مشهود بوده که با انجام مطالعات مهندسی محل، نسبت به احداث 817 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی با استفاده از کابل خودنگهدار توسط پرسنل نوسازی شهرستان قروه اقدام شده است.

وی در ادامه افزود: جهت اجرای این پروژه مبلغ یک میلیارد و 361 میلیون و 800 هزار ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع هزینه شده است که از مزایای اجرای آن کاهش بار سایر فیدرها، تلفات و افزایش قدرت مانور شبکه و همچنین افزایش ضریب اطمینان در تامین برق مشترکان می باشد.